

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D



E

F



#### PIEZĪMES:

- CK1, CK2 augstuma atzīme  $\pm 0.00$  atbilst projekta augstuma atzīmei uz ass garenprofilā.
- Visi izmēri uzrādīti metros, slīpumi - procentos (ja nav norādīta cita mērvienība).
- Virāžu vietās jābūvē vienpusīgs slīpums saskaņā ar garenprofila daļas "Brauktuves šķērskritumi" datiem.
- Darbus veikt atbilstoši rasējumu lapām CD-2-2-1(10) "Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana."
- Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
- Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženierkomunikāciju atrašanās vietas un dziļumus.
- Grāvju teknu augstumus "h" skatīt garenprofila daļās "Kreisā grāvja teknes proj.atzīmes" un "Labā grāvja teknes proj.atzīmes".
- Grāvju teknes nostiprināšanu ar fr. šķembu 22/45, nogāžu nostiprināšanu ar ģeopaplāšņu un ceļa klātnes nostiprināšanu ar ģeorežģi veikt atbilstoši sarakstiem Nr.4 un Nr.5.
- Drošības barjeras uzstādamas atbilstoši LVS 94:2012 "Ceļu norobežojošās sistēmas. Transportlīdzekļu norobežojošās sistēmas. Drošības barjeras. Liefošanas noteikumi."

<div>Projekētājs: <b>CERVA</b> Juridiskā adrese: Rīgas ielā 70A-7, Daugavpils, LV-5401 fālr.: +371-29113332, e-mail: <a href="mailto:cerva@inbox.lv">cerva@inbox.lv</a></div> <div><div>SKA projekts Juridiskā adrese: Pils rajons 215-31, Jēkabpils, LV-5202 mob.fālr.: 26490941 e-mail: <a href="mailto:skaprojekts@inbox.lv">skaprojekts@inbox.lv</a></div></div>				<div>Pasūtītājs: <b>DAUGAVPILS NOVADA DOME</b></div> <div>Pasūtījums: Nr. 02.1-17/76-2016</div>													
<div>Būvproj. vad. T. Borovkova 11.2016</div>				<div>Būvobjekts: Daugavpils novada pašvaldības ceļu Sadnieki – Buduški (92-7), Budiški – Červonka (92-35) un Skaidrīši – Červonka (96-6) pārbūve Tabores un Vecsalienas degradēto teritoriju revitalizācijai un to funkcionālā savienojuma nodrošināšanai</div>													
<table><tr><td>Amats</td><td>Vārds, uzvārds</td><td>Paraksts</td><td>Datums</td></tr><tr><td>Būvproj. vad.</td><td>T. Borovkova</td><td></td><td>11.2016</td></tr><tr><td>Projektēja</td><td>V. Semonenko</td><td></td><td>11.2016</td></tr></table>				Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Būvproj. vad.	T. Borovkova		11.2016	Projektēja	V. Semonenko		11.2016	<div>Rasējums:  Ceļa klātnes tips un segas konstrukcija.</div>	
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums														
Būvproj. vad.	T. Borovkova		11.2016														
Projektēja	V. Semonenko		11.2016														
				<div>Stadija</div> <div>BP</div> <div>Mērogs: M1:50</div> <div>Arhīva Nr. D16-103</div>													
				<div>Marka un numurs</div> <div>CD-3-1</div>													