



ĒKAS PIRMĀ UN OTRĀ STĀVA ESOŠĀ PLĀNA SITUĀCIJAS FRAGMENTI.

ĒKAS PIRMĀ STĀVA ESOŠĀ PLĀNA FRAGMENTS.
M 1:100



ĒKAS OTRĀ STĀVA ESOŠĀ PLĀNA FRAGMENTS.
M 1:100



Nosacītie apzīmējumi:

Esošo sienu demontāža.

Piezīmes:

1.Par ±0.000 atzīmi pieņemta tīrās grīdas virsmas līmeņa atzīme.

2.Projektā paredzēts veidot pirmā stāvā no koridora Nr.18 un no tualetes Nr.19 (skat. telpu eksplikāciju vispārīgā daļā) tualeti rītenkrēslu lietotājiem ar kopējo platību 5,88m². Demontēt sienu un paplašināt durvju aili (skat.BK-2 lapā). Demontēt esošās durvis un ierīkot jaunas durvis MDF 2100x1000 mm. Ierīkot klozetpodu ar speciāliem rokturiem (skat. AR-3 lapā). Telpu remonta darbus skatīt būvdarbu apjomu daļā.

3.Projektā paredzēts veidot pirmā stāvā no koridora Nr.55 un no tualetes Nr.56 (skat. telpu eksplikāciju vispārīgā daļā) tualeti rītenkrēslu lietotājiem ar kopējo platību 5,88m². Demontēt sienu un paplašināt durvju aili (skat.BK-2 lapā). Demontēt esošās durvis un ierīkot jaunas durvis MDF 2100x1000 mm. Ierīkot klozetpodu ar speciāliem rokturiem (skat. AR-3 lapā).Telpu remonta darbus skatīt būvdarbu apjomu daļā.

4.Paplašināt durvju aili kabinetā Nr.28 (skat. telpu eksplikāciju vispārīgā daļā, BK-2 lapā). Demontēt esošās durvis un ierīkot jaunas durvis MDF 2100x1000 mm (skat. AR-3 lapā).

5.Projektā paredzēts demontēt esošās ārdurvis un ierīkot jaunas 2600X1500mm alumīnija profila ārdurvis ar speciāli atveramo mehānismu rītenkrēslu lietotājiem ērtībai (skat. AR-3 lapā).


6.Projektā paredzēts demontēt esošās durvis koridorā Nr.22 (skat. telpu eksplikāciju vispārīgā daļā) un ierīkot jaunas 2600X1500mm ugunsdrošas stiklotas durvis (skat. AR-3 lapā).

7.Projektā paredzēts esošā ieejas mezgla rekonstrukcija (skat.AR-3 un BK-2 lapās).


8.Cilvēkiem ar kustības traucējumiem , kuri pārvietojas ratiņkrēsls projektā paredzēts pacēlājs LP1400 pie lieveņa un pacēlājs CPL540 pie kāpnēm uz otro stāvu (izvietojumus skatīt AR-3 lapā). Par projektā izvēlētajiem pacēlājiem pilnu atbildību nes "Pasūtītājs".

9.Pacēlājs LP1400 nožogots no kustības ierobežojumiem (Skat.BK-3).

ĒKAS PIRMĀ STĀVA ESOŠAIS PLĀNS .
M 1:500



ĒKAS OTRĀ STĀVA ESOŠAIS PLĀNS .
M 1:500



Nosacītie apzīmējumi:

Rekonstruējamie mezgļi

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve
				leeas mezgla rekonstrukcija, Lielā ielā 42, Daugavpilī.
AR daļas vad.	N.Roslyak		05.2013	Lapas nosaukums Ēkas pirmā un otrā stāva esošā plāna situācijas fragmenti.
Izstrādāja	R.Latkovska		05.2013	
				Objekta reģistrācijas Nr. 29/13
Inv.Nr.				Proj. stadija TP Marka AR Lapa 2 Mērogs 1:100



Ekolatsia
Būv. reģistrācijas apliecība
Nr.2640-R, Daugavpils
I.Preču 30a tālr.65424646