



ĒKAS PIRMĀ UN OTRĀ STĀVA PLĀNA FRAGMENTI PĒC REKONSTRUKCIJAS.
ĒKAS PIRMĀ STĀVA PLĀNA FRAGMENTS PĒC REKONSTRUKCIJAS.

M 1:100



ĒKAS OTRĀ STĀVA PLĀNA FRAGMENTS PĒC REKONSTRUKCIJAS.

M 1:100



DURVJU EKSPLIKĀCIJA

Nr.p.k	Apzīmējums	Skaitls gab.	Skice	Piezīmes
1	ĀD-1	1		Alumīnija profila ārdurvis; rāmju tonis - balts U≤1.3W/m² xK. Verne ar mehānisko aizvērēju, atslēgas un lietotājiem ar riteņkrēslu ērtībai speciālo automātisko atvēršanas mehānismu 1000mm durvju daļai. Automātiska atvēršana no pogas (izvietojums: augstums -1,0 m, attālums no durvīm 150mm) Sliekšņa durvju augstumam jāsakrīt ar grīdas augstumu.
2	USD-1	1		PVC profila durvis rāmju tonis - balts verne ar mehānisko aizvērēju un atslēgas Sliekšņa durvju augstumam jāsakrīt ar grīdas augstumu.
3	D-2	3		MDF durvis tonis- balts Sliekšņa durvju augstumam jāsakrīt ar grīdas augstumu.

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Marka Poz.	Apzīmējums	Nosaukums	Skaitls	Masa vien. kg	Piezīmes
		Klozetpods ar speciāliem rokturiem	2. gab		

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve
				Ieejas mezgla rekonstrukcija, Lielā ielā 42, Daugavpils.
AR daļas vad.	N.Roslyak		05.2013	Lapas nosaukums
Izstrādāja	R.Latkovska		05.2013	Ēkas pirmā un otrā stāva plāna fragmenti pēc rekonstrukcijas.
Inv.Nr.				Objekta reģistrācijas Nr. 29/13
				Proj. stadija TP
				Marka AR
				Lapa 3
				Mērogs 1:100
				Ekolat sia Būv. reģistrācijas apliecība Nr.2640-R , Daugavpils 1.Preču 30a tālr.65424646