


ESOŠĀ MUZEJA EKSPOZĪCIJAS
ĒKĀ NR.1 "LAUKU SĒTA"



PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

- △ Izvads uz sienas stiprināmam esošajam dekoratīvajam gaismeklī, 230V, IP20;
- ▲ Izvads uz sienas stiprināmam jaunam dekoratīvajam gaismeklī, 230V, IP20;
- 1-polīgs slēdzis 230V, 10A, IP20, v/a;
- ⊗ 2-polīgs slēdzis 230V, 10A, IP20, v/a;
- Elektriskā sadalne;

Visiem slēdžiem, ja nav citas piezīmes, uzstādīšanas augstums no grīdas ir 1,0m. Visu kabelu instalāciju telpās veikt atklāti, virs koka sienas virsmas - šķērsojumos caur sienām kabeli ievilkt PVCØ20 aizsargcaurulēs. Esošajā muzeja ekspozīcijas ēkā Nr.1 "Lauku sēta" paredzēts saglabāt esošos dekoratīvos gaismekļus, pēc būvniecības darbu pabeigšanas, gaismekļus uzstādīt atbilstoši EL sadaļas apgaismojuma plānam. Projektējamā muzeja ekspozīcijas ēkā Nr.2 "Saimniecības ēka", jāpasūta un jāuzstāda analogi esošā muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.1 "Lauku sēta" dekoratīvie gaismekļi.

| | | | | | | | | | |
|---|---------|--|--|---|--|--|---|------|-------|
| Pasūtītājs: Daugavpils novada Kultūras pārvalde | | | | Objekts: Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.1 "Lauku sēta" renovācija, Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.2 "Saimniecības ēka" izbūve un teritorijas labiekārtošana | | | Pasūtītāja līgums Nr. 1.3-16/2 | | |
| Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 | | | | Adrese: "Vecticībnieku sēta" Sluīšķi, Naujenes pag., Daugavpils novads, LV-5462 | | | Izpildītāja līgums Nr.382-2014 | | |
| Pr. vad. | | | | Izstrādāja A. Ulpe | | | Stadija | Lapa | Lapas |
| Daļas vad. | A. Ulpe | | | Mērogs 1:50 | | | TP | EL-4 | 9 |
| INV. Nr. | | | | INV. Nr. | | | SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca" Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2256-R | | |