


PROJEKTĒJAMĀ MUZEJA EKSPOZĪCIJAS ĒKĀ NR.2 "SAIMNIECĪBAS ĒKA"



Proj. aizsargcaurule PVCØ 50, L=1,0m ievilkta ēkā zem pamatiem
Proj. apgaismojuma kabelis NYY-J 3x1,5 no SS1, gr.4 uz muzeja ekspozīcijas ēku Nr.2 "Saimniecības ēka"

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

- ✕ Izvads uz sienas stiprinājam esošajam dekoratīvajam gaismeklī, 230V, IP20;
- ✕ Izvads uz sienas stiprinājam jaunam dekoratīvajam gaismeklī, 230V, IP20;
- ⌘ 1-polīgs slēdzis 230V, 10A, IP20, v/a;
- ⌘ 2-polīgs slēdzis 230V, 10A, IP20, v/a;
- Elektriskā sadalne;

PIEZĪME:

Visiem slēdžiem, ja nav citas piezīmes, uzstādīšanas augstums no grīdas ir 1,0m. Visu kabeļu instalāciju telpās veikt atklāti, virs koka sienas virsmas - šķērsojumos caur sienām kabeli ievilkta PVCØ20 aizsargcaurulēs. Esošajā muzeja ekspozīcijas ēkā Nr.1 "Lauku sēta" paredzēts saglabāt esošos dekoratīvos gaismekļus, pēc būvniecības darbu pabeigšanas, gaismekļus uzstādīt atbilstoši EL sadaļas apgaismojuma plānam. Projektējamā muzeja ekspozīcijas ēkā Nr.2 "Saimniecības ēka", jāpasūta un jāuzstāda analogi esošā muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.1 "Lauku sēta" dekoratīvie gaismekļi.

Pasūtītājs: Daugavpils novada Kultūras pārvalde			Objekts: Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.1 "Lauku sēta" renovācija, Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.2 "Saimniecības ēka" izbūve un teritorijas labiekārtošana	Pasūtītāja līgums Nr. 1.3-16/2			
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401				Izpildītāja līgums Nr.382-2014			
Pr. vad.			Adrese: "Vecticībnieku sēta" Sluīšķi, Naujenes pag., Daugavpils novads, LV-5462	Stadija	Lapa	Lapas	
Daļas vad.	A. Ulpe			TP	EL-5	9	
Izstrādāja	A. Ulpe				SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca" Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2256-R		
Mērogs	1:50						
INV. Nr.							