ESOŠĀ MUZEJA EKSPOZĪCIJAS ĒKĀ NR.1 "LAUKU SĒTA"



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- Zemējuma kontūrs, plakandzelzs 5052 40x4mm FT
- Zemējuma elektrods Ø20mm, l=3,0m (2x1,5m)
- Savienojuma klemme **2760/20**
- Potenciālu izlīdzināšanas kopne 1809

Piezīmes:

1. Zemējuma kontūra izbūvē izmantojot karsti cinkotu plakandzelzi 40 x 4 mm un zemējuma elektrodus Ø20, L=3,0 m(2 x1,5m). Zemējuma kontūra kopējā pretestība Rz<4 Ω. Ja šis nosacījums netiek izpildīts, tad nepieciešams veikt papildpasākumus, normatīvās pretestības sasniegšanai.
2. Plakandzelzi guldīt zemē 0,5 m dziļumā, 1,0 - 1,5m attālumā no ēkas pamatiem. Virs zemējuma kontūra 0,15 - 0,2m uzstādīt brīdinājuma lenti.
3. Visi savienojumi zem zemes ir jāizolē ar pretkorzijas lentu.
4. Ēkas iekšpusē izveidot potenciālu izlīdzinošo sistēmu. Blakus ēkas elektrosadalnei, 0,3m augstumā no tīras grīdas līmeņa uzstādot potenciālizlīdzinošo kopni, savienojot to ar ārējo zemējuma kontūru. Pie potenciālizlīdzinošās kopnes pievienot ēkas elektrosadalni, strāvu vadošas iekārtas, kas normāli neatroadas zem sprieguma, bet izolācijas bojājuma gadījuma var pie tā nokļūt.
5. Visus darbus izpildīt saskaņā ar EIN un LVS prasības.

Pasūtītājs: **Daugavpils novada Kultūras pārvalde** Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401			
Pr. vad.			
Daļas vad.	A. Ulpke		
Izstrādāja	A. Ulpke		
Mērogs	1:50		
INV. Nr.			

Objekts: **Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.1"Lauku sēta" renovācija, Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.2"Saimniecības ēka" izbūve un teritorijas labiekārtošana**

Adrese: "Vecticībnieku sēta" Slutišķi, Naujenes pag., Daugavpils novads, LV-5462

Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr.1"Lauku sēta" plāns ar zemējuma tīkliem

Pasūtītāja līgums Nr. 1.3-16/2
Izpildītāja līgums Nr.382-2014

Stadija	Lapa	Lapas
TP	**EL-6**	**9**

SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca"
Būvkomersanta reģistrācijas **Nr. 2256-R**