


FASĀDE ASĪS 3-1

Jumta segums - trīskāršs plēsto skaidu  
Plēstas, pirms uzklāšanas ar bezkrāsainā antiseptiķi  
antiseptizētas koka skaidas (apses koksnes skaidas)  
100 x 750(garums)mm


Jumta kores segums - trīskāršs plēsto skaidu  
Plēstas, pirms uzklāšanas ar bezkrāsainā antiseptiķi  
antiseptizētas koka skaidas (apses koksnes skaidas)  
100 x 750(garums)mm



Fasāde asīs A-B

Zelmiņa apsūvumā dēļi likti "trīnītī"  
Dēļu platums ~120 līdz 180

Zelmiņa apsūvumā dēļi likti "trīnītī"  
Dēļu platums ~120 līdz 180



PIEZĪMES:

1. Koka detaļas - priedes koksne, ja specifikācijā nav norādīts savādāk.
2. Visas koka detaļas apstrādāt ar bezkrāsainu antiseptiķi.
3. Kūts loga shēmas skatīt lapā ARD-3.
4. Kūts ārdurvju shēmu skatīt lapā ARD-2.
5. Šķūņa vārtu shēmas skatīt lapā ARD-1.

Pasūtītājs: <b>Daugavpils novada Kultūras pārvalde</b>			Būvprojekts: <b>Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr. 1."lauku sēta"renovācija, Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr. 2. "Saimniecības ēka" izbūve un teritorijas labiekārtošana</b>			Pasūtītāja līgums Nr. 1.3-16/2 Izpildītāja līgums Nr. 382-2014		
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401			Adrese: „Vecticībnieku sēta” Slutiški, Naujenes pag., Daugavpils novads, LV-5462			SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca" Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2256-R		
Daļas vad.	Z. Ramiņa					Stadija	Lapa	Lapas
Izstrādāja	Z. Ramiņa					TP	AR-9	
Mērogs	1:100							
INV. Nr.								
						Fasāde asīs 3-1. Fasāde asīs A-B.		