


FASĀDE ASĪS 1-3


Jumta segums - trīskāršs plēsto skaidu
Plēstas, pirms uzklāšanas ar bezkrāsainā antiseptiķi
antiseptizētas koka skaidas (apses koksnes skaidas)
100 x 750(garums)mm

Jumta kores segums - trīskāršs plēsto skaidu
Plēstas, pirms uzklāšanas ar bezkrāsainā antiseptiķi
antiseptizētas koka skaidas (apses koksnes skaidas)
100 x 750(garums)mm



Fasāde asīs B-A

Zelmiņa apsūvumā dēļi likti "trīnītī"
Dēļu platums ~120 līdz 180




MŪRU RESTAURĀCIJAS DARBU MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Poz.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Piezīmes
1.	Tīrīt pamatu akmeņu bioloģiskos uzslāņojumus un atmosfēras radītos nosēdumus.	m²	123,53	
2.	Iztīrīt sabirzušo šuvju aizpildījumu.	m²	123,53	
3.	Aizpildīt izdrupušās šuves ar smilts-kaļķu javu un maza izmēra akmeņiem un akmens lauskām.	m²	123,53	
4.	Izveidot piegulošo reljefu ar kritumu nost no ēkas pamatiem, lai novadītu virszemes ūdeņus nost no mājas pamatiem.	-	-	skat. Vertikālo plānojumu

PIEZĪMES:

- 1. Koka detaļas - priedes koksne, ja specifikācijā nav norādīts savādāk.
- 2. Visas koka detaļas apstrādāt ar bezkrāsainu antiseptiķi.
- 3. Kūts loga shēmas skatīt lapā ARD-3.
- 4. Kūts ārdurvju shēmu skatīt lapā ARD-2.
- 5. Šķūņa vārtu shēmas skatīt lapā ARD-1.

Pasūtītājs: Daugavpils novada Kultūras pārvalde Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401			Būvprojekts: Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr. 1."lauku sēta"renovācija, Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr. 2. "Saimniecības ēka" izbūve un teritorijas labiekārtošana			Pasūtītāja līgums Nr. 1.3-16/2 Izpildītāja līgums Nr. 382-2014		
Daļas vad.	Z. Ramiņa					Stadija	Lapa	Lapas
Izstrādāja	Z. Ramiņa					TP	AR-8	
Mērogs	1:100					 SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca" Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2256-R		
INV. Nr.								
			Adrese: „Vecticībnieku sēta” Slutiški, Naujenes pag., Daugavpils novads, LV-5462					
			Fasāde asīs 1-3. Fasāde asīs B-A.					