



Galda virsma



Sola virsma



1 GALDA VIRSMAS SPECIFIKĀCIJA.

Poz.	Nosaukums	Izmērs	Apjoms	Mērvienība	Piezīmes
1.	Gludi ēvelēts dēlis	120x35	0,076	m³	
2.	Kokskrūves, dzeltenī cinkotas	5x60	kompl.		

1 SOLA VIRSMAS SPECIFIKĀCIJA.


1.	Gludi ēvelēts dēlis	120x35	0,041	m³	
2.	Kokskrūves, dzeltenī cinkotas	5x60	kompl.		

NOJUMES SPECIFIKĀCIJA.

Poz.	Nosaukums	Izmērs	Apjoms	Mērvienība	Piezīmes
1.	Gludi ēvelēts dēlis	120x50 mm	0,065	m³	
2.	Gludi ēvelēts dēlis	120X35 mm	0,098	m³	
3.	Gludi ēvelēts dēlis	110X35 mm	0,010	m³	
4.	Gludi ēvelēts dēlis	100X22 mm	0,012	m³	
5.	Gludi ēvelētas latas jumtam	50x40 mm	0,035	m³	
6.	Gludi ēvelēts dēlis jumtam	60x22 mm	0,005	m³	
7.	Gludi ēvelēts dēlis jumtam	140x22 mm	0,198	m³	
	Kopā		0,422	m³	
8.	Dekoratīvs vējdēlis "1"	175x1140x22mm	4	gab.	skatīt rasējumu
9.	Dekoratīvs vējdēlis "2"	100x2940x22mm	2	gab.	skatīt rasējumu
10.	Kokskrūves, dzeltenī cinkotas		pēc konstruktīvā risinājuma		
11.	Bultskrūves, cinkotas				
12.	Galda virsma	720x2700x70mm	1	gab.	skatīt rasējumu
13.	Sola virsma	310x2700x155mm	2	gab.	skatīt rasējumu
14.	Koksnes aizsarglīdzeklis, skatīt piezīmi Nr. 1				
KOPĀ:			3	gab.	

PIEZĪMES:

1. Visus koka elementus apstrādāt ar bezkrāsainu, ekoloģisku koksnes aizsardzības līdzekli, noturīgu pret UV starojumu.

Pasūtītājs: <b>Daugavpils novada Kultūras pārvalde</b> Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401				Būvprojekts: <b>Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr. 1."lauku sēta"renovācija, Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr. 2. "Saimniecības ēka" izbūve un teritorijas labiekārtošana</b>	<b>Pasūtītāja līgums Nr. 1.3-16/2 Izpildītāja līgums Nr. 382-2014</b>			
Daļas vad.	Z. Ramiņa				Stadija	Lapa	Lapas	
Izstrādāja	J.Dzedzels				TP	ĢP-14		
					 <b>SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca"</b> Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2256-R			
Mērogs	<b>1:20</b>			Adrese: „Vecticībnieku sēta" Slutiški, Naujenes pag., Daugavpils novads, LV-5462				Galda virsma, specifikācija. Sola virsma, specifikācija. Nojumes specifikācija.
INV. Nr.								