

BŪVES MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Poz.	Nosaukums	Izmērs (mm)	Mērv.	Daudzums	Mērv.	Apjoms
1.	Bērza tāss hidroizolācija virs akmens pamatiem	Platums ~200	tek./m	48,00	-	-
2.	Vārtu stabs (apaļkoks)	D=250, L~2000	gb.	2	m³	1,57
3.	Vārtu stabs (apaļkoks)	D=250, L~2000	gb.	2		
4.	Sienas stabs (apaļkoks)	D=250, L~1850	gb.	10	m³	3,63
5.	Sienas stabs (apaļkoks)	D=250, L~1950	gb.	2	m³	0,77
6.	1. vainaga guļbaļķis	D=300	tek./m	15,8	m³	3,10
7.	Stabos stiprinātie balķi	D=150līdz200, L~1900	gb.	20	m³	3,87
8.	Stabos stiprinātie balķi	D=150līdz200, L~700	gb.	20	m³	1,42
9.	Stabos stiprinātie balķi	D=150līdz200, L~2200	gb.	40	m³	8,95
10.	Guļbaļķi virs mūriem un virs stabiem	D=250	tek./m	198	m³	38,86
11.	Izlīdzinošā kārta virs akmens mūriem	700x100max(h)	m³	1,27	m³	1,27
12.	Guļbaļķu cirtņa blīvējums ar sūnām			pilnā apjomā		
13.	Antiseptizēti, gludi zelmiņu apšuvuma dēļi likti "trīnītī"	b=25x120÷180xL300 ÷3150	m²	20,50	-	-
			-	-	m³	0,75
14.	Akmeņi mūru pamūrēšanai		-	-	m³	2,50
15.	Smilts-kalķu java		-	-	-	-
16.	Dēļu paliktnis	dēļi 1400x1910x130(h)	gb.	13	m³	0,86

APZĪMĒJUMI

2. — Telpas numurs

38,10 m2 — Telpas platība

P4 — Pārseguma/grīdas seguma mezgls skat. lapā ARD-15

TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr.p.k.	Nosaukums	Platība (m2)
1.	Kūts	43,90
2.	Šķūnis	35,80
	KOPĀ:	**79,70**

PIEZĪMES:

1. Loga shēmas skatīt lapā - ARD-1.
2. Ārdurvju shēmas skatīt lapā - ARD-2.
3. Vārtu shēmas skatīt lapā - ARD-3.
4. Mezglus skatīt lapā - ARD-4.
5. Mūrim kā pirmos likt sānsienas guļbaļķus. Pēc gala sienas pirmā baļķa uzlikšanas telpu no laukakmens mūru virsmas līdz guļbaļķa apakšai aizpildīt ar laukakmens mūri.
6. Koka elemtnu robežstiprībai saskaņā ar LBN 209-99 jāatbilst 2. šķiras kokmateriāliem no skuju kokiem. Maksimāli pieļaujamais kokamateriālu mitrums 20 %.
7. Koka elementu virsmas jāapstrādā ar antipirēniem un antiseptiķiem, kas tos pasargā no uguns un bioloģiskās iedarbības.
8. Koka konstrukciju virsmas, kas pieskaras laukakmens mūrim jāizolē ar bērza tāsi.

PALIKTNIS



PALIKTŅA MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Poz.	Nosaukums	Izmērs (mm)	Daudzums	Mērvienība
1.	Antiseptizēts karkasa dēlis (priede)	38x150x1910	2	gb.
2.	Antiseptizēts, gludi noslīpēts klāja dēlis	38x150x1400	12	gb.

Pasūtītājs: **Daugavpils novada Kultūras pārvalde** Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401				Būvprojekts: **Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr. 1."lauku sēta"renovācija, Muzeja ekspozīcijas ēkas Nr. 2. "Saimniecības ēka" izbūve un teritorijas labiekārtošana**	**Pasūtītāja līgums Nr. 1.3-16/2 Izpildītāja līgums Nr. 382-2014**
Daļas vad.	Z. Ramiņa				Stadija: **TP** / Lapa: **AR-10** / Lapas:
Izstrādāja	Z. Ramiņa				
				Adrese: „Vecticībnieku sēta" Slutiški, Naujenes pag., Daugavpils novads, LV-5462	**SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca"** Būvkomersanta reģistrācijas **Nr. 2256-R**
Mērogs	**M 1:100**			**Saimniecības ēkas plāns**	
INV. Nr.					