


Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem

M 1:500



APZĪMĒJUMI

Projektējamais	Esošais	Nosacītie apzīmējumi
		Paštesces kanalizācijas cauruļvads
		Paštesces kanalizācijas cauruļvads (sk. tehnisko projektu Nr. 5-26/52 "ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE UN REKONSTRUKCIJA Daugavpils novada, Medumu pagasta, Medumu ciemā (ilgas ielā))
		Kanalizācijas skataka
		Kanalizācijas spiedvads (sk. tehnisko projektu Nr. 5-26/52 "ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE UN REKONSTRUKCIJA Daugavpils novada, Medumu pagasta, Medumu ciemā (ilgas ielā))
		Dzeramā ūdens ūdensvads
		Ūdensvada kontrolaka
		Siltumtrase
		Caurteka
		Lietus ūdeņu kanalizācijas cauruļvads
		Lietus ūdeņu kanalizācijas skataka
		Pazemes sakaru kabelis
		Virszemes sakaru kabelis
		Virszemes elektroapgādes līnijas
		Pazemes elektr. kabelis līdz 0.4kV
		Likvidējamie objekti
		Kanalizācijas sūkņu stacija un tās numurs (sk. tehnisko projektu Nr. 5-26/52 "ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU IZBŪVE UN REKONSTRUKCIJA Daugavpils novada, Medumu pagasta, Medumu ciemā (ilgas ielā))
		Aizsargjoslas gar kanalizācijas tīkliem

Pievienojums projekt. kanalizācijas tīkliem
(sk. tehnisko projektu Nr. 5-26/52
"ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU
IZBŪVE UN REKONSTRUKCIJA
Daugavpils novada, Medumu pagasta,
Medumu ciemā (ilgas ielā))

Valsts ceļa šķērsojums
ar caurdūruma metodi

Aku koordināšu tabula (kanalizācijas K1)

Mezglu numurs	Koordināte X	Koordināte Y	Diametrs	Piezīmes
EK-1	X=185312.457	Y=647993.087		
AK1-1	X=185278.157	Y=647999.004	DN1000	Tips 2
AK1-2	X=185271.982	Y=648000.069	DN1000	Tips 1
AK1-3	X=185258.086	Y=647982.906	DN1000	Tips 1
AK1-4	X=185253.932	Y=647965.424	DN1000	Tips 1
AK1-5	X=185245.594	Y=647960.780	DN1000	Tips 1
AK1-6	X=185242.949	Y=647929.332	DN1000	Tips 1
K1-52	X=185241.256	Y=647896.846		

Šī būvprojekta ŪKT daļas risinājumi
atbilst Latvijas būvnormatīviem,
ka arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta ŪKT
daļas vadītāja Tatjana Loginova
(vārds, uzvārds)
50-127 LSGŪTIS
(sertifikāta Nr.)

04.2014.

(datums)

(paraksts)

Piezīmes:

- Cauruļvadu diametra apzīmējums: OD - ārējais diametrs, DN - iekšējais diametrs, d - nominālais diametrs.
- Pieslēguma vieta ir citā projektā paredzētā aka skolas pieslēgumam K1-52. Tā pārņemšana saskaņā ar plānu.
Risinājumi ir saskaņoti ar Medumu pagasta pārvaldi.
Visas pieslēguma vietas ir jāprecizē ar šurfešanas metodi uz vietas būvdarbu laikā.
- Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas drenāžas un citas inženierkomunikācijas caurules, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
- Elektrības un sakaru kabeļu tuvumā rakšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas veicot atšurfešanu un novietnes precizēšanu. Elektrības un sakaru kabeļu aizsardzībai paredzēts uzstādīt aizsargčaulas.
- Cauruļvadus ir atļauts izbūvēt tikai sausā būvgrāvī. Vietās, kur ir augsts gruntsūdens līmenis, būvniekam pašam jāprecizē metode, ar kādu nosusināt tranšeju: veicot grunts ūdeņu atsūkšanu vai gruntsūdens pazemināšanu. Ja tiek noteikts īss projekta realizācijas (būvdarbu) laiks, tad lai izbūvētu cauruļvadus (ūdens vai kanalizācija) mitrās nelabvēlīgās gruntīs, nepieciešams šo mitro grunti izvest un nomainīt ar smilti.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve KANALIZĀCIJAS TĪKLA PIESLĒGUMA IZBŪVE MEDUMU PAGASTA KANALIZĀCIJAS TĪKLAM Medumu internātpamatskolai kanalizācijas tīkla pieslēguma izbūvi Medumu pagasta kanalizācijas tīklam ilgas iela 15, Medumi, Medumu pagastā, Daugavpils novads
Proj. ŪKT vadīt.	T. Loginova		04.2014.	
Izstrād.	I. Afanasjeva		04.2014.	Lapas nosaukums
				Ģenerālplāns ar ŪKT tīkliem
Inv. Nr.				Objekta reģistrācijas Nr. 04/14
	Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs
	TP	ŪKT	2	1:500
				Ekolatsia Būvkomersanta reģ. Nr. 2640-R Daugavpils, LV-5401 I. Preču 30a tālr. 654-24646