



Objekta novietojuma shēma



Vispārīgie rādītāji.

Situācijas ģenerāļplāns
M 1:1000



PROJEKTA ŪKT DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

| Lapa | Nosaukums |
|-------|--|
| ŪKT-1 | Vispārīgie rādītāji. |
| ŪKT-2 | Ģenerāļplāns ar ŪKT tīkliem |
| ŪKT-3 | Kanalizācijas K1 garenprofils |
| ŪKT-4 | Caurulvadu izbūve būvgrāvī |
| ŪKT-5 | Esošo inženiertīklu aizsardzība. |
| ŪKT-6 | Kanalizācijas skataku principiālie risinājumi. |
| ŪKT-7 | Akas vāka izbūve zālajā zonā. |

IZMANTOJAMO UN PIEVIENOJAMO DOKUMENTU SARAKSTS

| Apzīmējums | Izmantojamie un pievienojamie dokumenti |
|----------------------------------|--|
| Nr.8-12/350 no 11.12.2013. | DAUGAVPILS NOVADA DOMES BŪVVALDES plānošanas un arhitektūras uzdevums |
| Nr.DA14VL13 no 24.01.2014. | DAUGAVPILS REĢIONĀLĀS VIDES PĀRVALDES Lēmumus |
| Nr. 2.5-6/162 no 27.01.2014. | DAUGAVPILS REĢIONĀLĀS VIDES PĀRVALDES atzinums Nr.DA14TNAZ0011 |
| Nr. 14-14/1295/73 no 28.01.2014. | VESELĪBAS INSPEKCIJA nosacījumi higiēnas prasību ievērošanai/teritorijas plānojumam |
| MK noteikumi Nr.1069 | Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās |
| LBN 223-99 | "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves" |
| UPONOR, EVOPIPES | Plastmasas cauruļu un detaļu katalogs |
| Indutek | Preču katalogs "Ūdensvads un kanalizācija" |

K1 komplekta pamatrādītāji

| Sistēmu nosaukumi | Nepieciešam. spiediens ievadam ūd.st. | Aprēķina patēriņš | | | Piezīmes |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------|------|----------|
| | | m³/dnn(vidēj) | m³/h | l/s | |
| Kanalizācija | | 5,0 | 1,5 | 2,02 | |

ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMU PARAMETRI

| Sistēmas nosaukums | Apzīmējums | Caurules materiāls | Caurules diametrs (mm) | Kopgarums (m) | Piezīmes |
|-------------------------|------------|--------------------|------------------------|---------------|----------|
| Paštecības kanalizācija | K1 | PP, 8kN/m2 | OD250 | 155.0 | |

VISPĀRĒJI NORĀDĪJUMI

- Projekts izstrādāts saskaņā ar darba uzdevumu no līguma, izejas materiāliem projektēšanai, tehniskajiem noteikumiem un atbilst pastāvošajiem LBN 223-99 un MK noteikumiem Nr.1069.
- Augstuma atzīmes, piesaistes izmēri, caurulvadu garumi doti metros, bet diametri milimetros.
- Augstuma atzīmes dotas Baltijas augstuma sistēmā.
- Rakšanas un montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā atrodas šīs komunikācijas. Pirms darbu uzsākšanas, esošo komunikāciju iebūves dziļumu pieslēguma un šķērsošanās vietās ar projektējamajiem tīkliem precizējami ar šurfēšanas metodi.
- Ielu segumu un zālāju atjaunošana pēc kanalizācijas izbūves ārpus objekta labiekārtošanas robežām izpildāma esošajās augstuma atzīmēs.
- Projektā izmantotie materiāli un izstrādājumi var tikt aizvietoti ar materiāliem un izstrādājumiem ar analogiskiem tehniskajiem raksturojumiem.
- Caurulvadu diametra apzīmējums: OD - ārējais diametrs, DN - iekšējais diametrs.

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītāja Tatjana Loginova
(vārds, uzvārds)
50-127 LSGŪTIS
(sertifikāta Nr.)

04.2014
(datums)

(paraksts)

Šī būvprojekta ŪKT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, ka arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta ŪKT daļas vadītāja Tatjana Loginova
(vārds, uzvārds)
50-127 LSGŪTIS
(sertifikāta Nr.)

04.2014.
(datums)

(paraksts)

| Amats | Uzvārds | Paraksts | Datums | Būve KANALIZĀCIJAS TĪKLA PIESLĒGUMA IZBŪVE MEDUMU PAGASTA KANALIZĀCIJAS TĪKLAM Medumu internātpamatskolai kanalizācijas tīkla pieslēguma izbūvi Medumu pagasta kanalizācijas tīklam Ilgas iela 15, Medumi, Medumu pagastā, Daugavpils novadā | | | |
|------------------|--------------|----------|----------|--|-------|------|-------|
| Proj. ŪKT vadīt. | T.Loginova | | 04.2014. | Lapas nosaukums | | | |
| Izstrād. | I.Afanasjeva | | 04.2014. | Vispārīgie rādītāji. | | | |
| | | | | Objekta reģistrācijas Nr. 04/14 | | | |
| Inv.Nr. | | | | Proj. stadija | Marka | Lapa | Lapas |
| | | | | TP | ŪKT | 1 | 7 |

**EKOlat sīa**
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
Daugavpils, LV-5401
1.Preču 30a tālr.654-24646