



Ūdens atdzelžošanas stacijas
objektā - "Puncuļi", Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads

Tehnoloģiskā shēma



PAMATIEKĀRTU EKSPĻIKĀCIJA (var lietot analogu)

Nr.	Iekārtas	Daudzums
1	Mini kompresors	1
2	Reaktors 13"	1
3	Atdzelžotājs WATEX RCMB13	1

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- Neattīrīts ūdens
- Ūdens pēc atdzelžošanas
- Gaisa padeves līnija
- Skalošanās notekūdens

SPECIFIKĀCIJA:

Nosaukums	mērv.	daudz.
Ūdensvada caurules PVC D32	m	7
Notekūdeņu caurules PVC D32	m	9
Infiltrācijas tuneļi INTEWA DRAIN MAX	kompl	1
Gaisa vads	m	1
Spiediena devējs	kompl	1
Lodveida ventīļi	gab	11
Dubļu ķērāji	gab	2
Vienvirziena vārsti	gab	2
Paraugu ņemšanas krāns	gab	2
Manometrs	gab	2
Kondensāta atdalītājs	gab	1
Elektriskais vārsts	gab	1
Gaisa plūsmas regulēšanas vārsts	gab	1
Atgaisotāji	gab	1
Sūknis Calpeda 4SDF 36 (vai analogs) ar sūkņa ieguldi urbumā (~ 70 m dziļumā) ar pievienojuma cauruļvadiem. Sūkņa jauda 3 m³/st pie 96 m pacelšanas augstuma	kompl	1
Frekvenču pārveidotājs "Danfoss" VLT 6006 vai analogs	kompl	1
Sūkņa elektronika	kompl	1
Ūdens skaitītājs D25	gab	1
Kompresors	kompl	1
Reaktors 13"	kompl	1
Atdzelžotājs WATEX RCMB13 (vai analogs)	kompl	1
Drenāžas sūknis notekūdeņiem 1 m³/st	kompl	1
Dzelzsbetona aka D3 m ar monolīto pamatni, monolīto pārsegumu pārsegumu, čuguna lūku un papildus riņķiem, vēdināšanas cauruli (D100), bitumena mastiku, kāpnes	kompl	1
Urbums	m	110
Elektro kabeli, pieslēgšanās EL tīkliem	kompl	1
Zemes darbi	m³	65

VĀRSTU IDENTIFIKĀCIJA

- VIENVIRZIENA VĀRSTS
- LODVEIDA VENTĪLIS
- PARAUGU ŅEMŠANAS KRĀNS
- ELEKTRISKAIS VĀRSTS
- MANOMETRS
- KONDENSĀTA ATDALĪTĀJS
- DUBĻU ĶĒRĀJS
- ATGAISOTĀJS
- GAISA PL. REGULĒŠANAS VĀRSTS
- ŪDENS SKAITĪTĀJS
- SPIEDIENA DEVĒJS

UZRĀDĪTS PRINCIPIĀLAIS RISINĀJUMS, VAR TIKT IZMATOTS CITA VEIDA RISINĀJUMI KURI NODROŠINA NEPIECIEŠAMĀS PRASĪBAS UN ATBILSTĪBU NORMĀM.

Piezīmes:

- Grodu vertikālās sienas no ārpuses noklāt divās kārtās ar bitumena mastiku;
- Ūdensvada caurule pievienota iekšējiem teritorijas tīkliem.
- Urbuma atsaistes shēma var tikt mainīta, ja tiek izmantots adapters un sūkņa automātika izvietojama ražošanas ēkā tehniskajā telpā.
- Urbuma apsaiste (ūdens atdzelžošana) tiek piegādāta un ierīkota kā komplekts iespējams ir mainīt ar cita uzņēmuma analogu iekārtu (komplektu).

kods	izmaiņas				izm. izdarīja			datums
Amats	Uzvārds	Paraksts:	Datums:	Būvobjekts:	Pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas un ar to saistītās infrastruktūras Sventes degradētās teritorijas revitalizācijai "Puncuļi", Sventes pagastā, Daugavpils novadā.			
Būvproj. vad.:	Līva Tomsone		2017.04.10.	Adrese:				
Daļas vad.:	Zigurds Gutāns		2017.04.10.	Lapas nosaukums:	Artēziskā urbuma shēma			
Izstrādāja:	Zigurds Gutāns		2017.04.10.					
				Proj. Nr.:	>	Mērogs:	1:40	Projektētājs: SIA " GEO Consultants" Olīvu iela 9, Rīga
Pasūt. Nr.:	Nr.02.1-17/119-2016		Stadija:	BP	Lapu skaits:	...		
Arhīva reģistrācijas Nr.:	Nr.02.1-17/119-2016		Marka un lapas nr.:	UKT-04	Caur. Nr.:			