




RAŽOŠANAS ĒKAS FASĀDE ASĪS 11.1-1.1




RAŽOŠANAS ĒKAS FASĀDE ASĪS D.1 - A.1



NOLIKTAVAS ĒKAS FASĀDE ASĪS C-A




NOLIKTAVAS ĒKAS FASĀDE ASĪS 1-11



PIEZĪMES

1. Šis rasējums tiek izsniegts tikai kā projekta sastāvdaļa. Skatīt rasējumu kopā ar pārējo projektu. Visas lapas skatāmas kopā ar pārējo projektu un projekta aprakstu.
2. Visi izmēri doti milimetros un augstuma atzīmes metros, ja nav norādīts citādi.
3. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamas tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju.
4. Būvobjekta konstrukcijas, iekārtas, materiālus, apdari, teritoriju un citas daļas veidot tā, lai tiktu panākta būves atbilstība normatīvajiem aktiem un nodrošināta objekta droša un ērta ekspluatācija.
5. Darbu veicējam jākomplektē materiāli ar visiem nepieciešamajiem papildelementiem (piemēram, bet ne tikai - skrūvēm, naglām, līmi, nasegprofilēm, distanceriem utt.)
6. Rasējumus nemērit, lasīt rakstītos izmērus un precizēt tos dabā
7. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šajā projektā minētas kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs. Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana un izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie nekādā ziņā neizmaina risinājuma kopējo kvalitāti.
8. Durvju un sienu skaņas izolācija - atbilstoša LBN 016-15 un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošo mezglu risinājumu papildus detalizāciju izstrādā uzņēmējs, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, saskaņojot ar būvprojekta autoru.
10. Visus izmērus un mērkēdes pārbaudīt pirms būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas. Izmērus nenolasīt pēc mēroga. Šaubu, neatbilstību gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
11. Tālākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem pirms attiecīgo darbu veikšanas.
12. Pirms logu un durvju izgatavošanas veikt kontrolmērījumus būvobjektā uz vietas

NR.	TOŅA PARAUGS	APRAKSTS
1		Sendviča panelis RUUKKI SP2E X-PIR -lineārs profilējums TONIS - RAL 7015 (PELĒKS)
2		Sendviča panelis RUUKKI SP2E X-PIR -mikroprofilējums TONIS - RAL 6011 (ZAĻŠ)
3		Cokola apdares plāksnes Tempsi ZOCCOLO TONIS -PELĒKS
4		Sendviča panelis RUUKKI SP2E E-PIR -lineārs profilējums TONIS - RAL 7015
5		Vārti un vārtu konstruktīvie elementi, logu rāmji, durvis. TONIS - RAL 7040
6		Horizontālās un vertikālās lietus ūdens notekas, Skārda nosegelementi (lāseņi, palodzes, sniega barjeras u.c.) TONIS - RAL 7015 (RR23)

Kods:	Izmaiņas:					Izm. izdarīja:	Datums:
REVIT RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS NAV SPĒKĀ							
Amats	Uzvārds	Paraksts:	Datums:	Būvobjekts:	Pārtikas produktu ražošanas ēkas un noliktavas un ar to saistītās infrastruktūras Sventes degradētās teritorijas revitalizācijai "Puncuļi", Sventes pagastā, Daugavpils novadā.		
Būvproj. vad.:	Līva Tomsone		19.04.2017	Adrese:			
AR daļas vad.:	Andris Tomsons			Lapas nosaukums:			
Izstrādāja:	Andris Tomsons						
				Proj. Nr.:	Nr.4-15.8/16/29	Mērogs:	1 : 200
Pasūt. Nr.:		Nr.4-15.8/16/29		Stadija:	BP	Lapu skaits:	Projektētājs: 
Arhīva reģistrācijas Nr.:		Nr.4-15.8/16/29		Marka un lapas nr.:	AR-7-01	Caur. Nr.:	